

橋梁長寿命化修繕計画(案) 2025年～2034年(愛別町) BMSにより自動出力される～10年間の修繕計画(案)(策定後) 策定対象橋梁数～全59橋

【様式1-2】

橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	幅員	種類	所在地 (緯度、経度)	健全 性	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										対象に係る 全体概算事業費
												2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	
旭山9線橋 0001	1級	旭山街道道路 0002	6.4	1962	63	2020	4.2	プレテン床版橋、重力式橋台2基	43.94442,142.68231	I	対策内容											
維持管理区分:C		径間数 1																				
富沢橋 0002		1級	要越の1道路 0003	69.2	1979	46	2022	7.5	単純鋼溶接 I桁(合成)橋×2連、逆T式橋台直接基礎2基、壁式橋脚(RC)直接基礎1基	43.91012,142.54783		II	対策内容									
維持管理区分:A	径間数 2																					
左沢橋 0003	1級		要越の1道路 0003	4	1975	50	2021	8.1	RC清橋(BOXカルバート)、ラーメン橋台2基	43.91633,142.54747	II	対策内容										
維持管理区分:C		径間数 1																				
要越橋 0004		2級	要越の2道路 0004	68.8	1977	48	2021	7	単純鋼溶接 I桁(合成)橋×2連、逆T式橋台2基、壁式橋脚(RC)1基	43.90922,142.55633	II		対策内容									
維持管理区分:A	径間数 2																					
伏古8線橋 0005	2級		伏古8線道路 0029	18.2	1977	48	2022	6	鋼溶接 I桁(合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	43.92451,142.58455	II	対策内容										
維持管理区分:B		径間数 1																				
豊栄橋 0006		その他	愛別豊富線 0080	233	1999	26	2020	11.5	2径間連続鋼溶接 I桁(非合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基、壁式橋脚(RC)直接基礎3基	43.90164,142.60894	I		対策内容									
維持管理区分:A	径間数 5																					
沢越橋 0007	2級		協和1号道路 0033	17.7	1996	29	2023	6	プレテン中空床版橋、逆T式橋台2基	43.93720,142.58035	I	対策内容										
維持管理区分:B		径間数 1																				
協永橋 0008		2級	協和1号道路 0033	14.9	1975	50	2023	4	鋼溶接 H形鋼(非合成)橋、逆T式橋台2基	43.93941,142.57578	II		対策内容									
維持管理区分:C	径間数 1																					
美志内橋 0009	2級		美志内道路 0034	67.8	1979	46	2023	7.5	単純鋼溶接 I桁(合成)橋、逆T式橋台2基、壁式橋脚(RC)2基	43.93483,142.58247	II	対策内容										
維持管理区分:B		径間数 3																				
美志内橋(右歩道) 0010		2級	美志内道路 0034	67.8	1969	56	2023	3	単純鋼溶接 I桁(合成)橋、逆T式橋台2基、壁式橋脚(RC)2基	43.93485,142.58255	II		対策内容									
維持管理区分:B	径間数 3																					
バンケ橋 0011	2級		協和バンケ道路 0036	35.1	1998	27	2023	6	ボステン中空床版橋、逆T式橋台2基	43.95395,142.60516	II	対策内容										
維持管理区分:A		径間数 1																				
聖代橋 0012		2級	協和バンケ道路 0036	22.85	1997	28	2023	6	プレテン中空床版橋、逆T式橋台2基	43.96872,142.60573	I		対策内容									
維持管理区分:B	径間数 1																					
昭和橋 0013	その他		協和バンケ道路 0036	12.4	1964	61	2020	3.8	H形鋼(非合成)橋、重力式橋台直接基礎2基	43.98269,142.60911	III	対策内容										
維持管理区分:C		径間数 1																				
旭山10線橋 0014		その他	旭山10線道路 0056	2.5	1971	54	2022	5.1	RC清橋(BOXカルバート)、その他(橋台)直接基礎2基	43.94431,142.69044	I		対策内容									
維持管理区分:C	径間数 1																					
ボンガ1号橋 0015	その他		ボンガ道路 0059	4.4	1973	52	2022	3.6	RC床版橋(その他)、逆T式橋台直接基礎2基	43.95717,142.67638	II	対策内容										
維持管理区分:C		径間数 1																				
ボンガ2号橋 0016		その他	ボンガ道路 0059	4.4	1967	58	2021	3.6	RC床版橋(その他)、半重力式橋台2基	43.95814,142.67636	II		対策内容									
維持管理区分:C	径間数 1																					
ボンガ3号橋 0017	その他		ボンガ道路 0059	5.6	1964	61	2020	4	連続RC中実床版橋、その他(橋台)2基、その他(橋脚)1基	43.96123,142.68225	II	対策内容										
維持管理区分:C		径間数 2																				
旭山1号橋 0018		その他	旭山1号道路 0060	7.3	1968	57	2022	3	PC 床版橋その他、重力式橋台2基	43.95590,142.68000	I		対策内容									
維持管理区分:C	径間数 1																					
7線橋 0019	2級		愛別7線道路 0063	14.4	1975	50	2022	11.5	鋼溶接 I桁(不明)橋、逆T式橋台2基	43.90631,142.57794	II	対策内容										
維持管理区分:C		径間数 1																				
7線橋 0019		2級	愛別7線道路 0063	14.4	1975	50	2022	1.5	プレテン中空床版橋、逆T式橋台2基	43.90631,142.57794	I		対策内容									
維持管理区分:C	径間数 1																					
共栄橋 0020	2級		愛別9線道路 0064	13.6	1975	50	2022	7.5	プレテン中空床版橋、逆T式橋台2基	43.89508,142.59076	II	対策内容										
維持管理区分:C		径間数 1																				
9線橋 0021		その他	愛別9線道路 0065	13.6	1975	50	2021	7.1	プレテン床版橋、半重力式橋台2基	43.89325,142.59722	II		対策内容									
維持管理区分:C	径間数 1																					
豊里9線橋 0023	その他		豊里9線道路 0070	13.04	1983	42	2023	6	プレテン床版橋、重力式橋台2基	43.90790,142.60503	I	対策内容										
維持管理区分:C		径間数 1																				
草分橋 0024		その他	豊里13線道路 0074	3.2	1966	59	2021	7.5	RC清橋(BOXカルバート)、ラーメン橋台2基	43.90478,142.63303	I		対策内容									
維持管理区分:C	径間数 1																					

橋梁長寿命化修繕計画（案）BMSにより自動出力される～10年間の修繕計画（案）（策定後）
 2025年～2034年【愛別町】 策定対象橋梁数～全59橋

【様式1～2】

橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	幅員	種類	所在地 (緯度、経度)	健全 性	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)											対象に係る 全体概算事業費
												2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)		
豊橋 0025	2級	豊里14線道路 0075	37.1	1974	51	2021	5.5	単純鋼溶接 I桁(合成)橋×2連、逆T 式橋台2基、壁式橋脚(RC)1基	43.90883,142.64264	Ⅲ	対策内容		定期点検3-B				定期点検4-B						
維持管理区分:B		径間数 2																					
15線橋 0026	2級	中央15線道路 0076	18.4	1972	53	2021	5	鋼溶接 I桁(合成)橋、逆T式橋台2基	43.90719,142.64922	Ⅱ	対策内容		定期点検3-B				定期点検4-B						
維持管理区分:B		径間数 1																					
16線橋 0027	その他	中央16線道路 0077	18.5	1972	53	2022	5	鋼溶接 H形鋼(非合成)橋、逆T式橋 台直接基礎2基	43.90541,142.65569	Ⅱ	対策内容			定期点検3-C			【主桁】塗装塗替え工【支承】モルタル打替え工-4基 【伸縮装置】取替え工-全箇所 【地覆・防護橋】部分取換え工	定期点検4-C					
維持管理区分:B		径間数 1																					
17線橋 0029	1級	中央17線道路 0078	18.44	1973	52	2023	7.65	鋼溶接 I桁(非合成)橋、重力式橋台2 基	43.90356,142.66213	Ⅱ	対策内容				定期点検3-D			【舗装・床版】床版防水工+舗装打 替え工+ひび割れ注入工 【橋台】ひび割れ注入工-A1 【支承】再据付工-4基+モルタル打替え工-3基 【伸縮装置】取替え工-全箇所	定期点検4-D				
維持管理区分:B		径間数 1																					
愛山橋 0030	2級	中央18線道路 0079	239.1	1988	37	2022	2	3径間連続鋼溶接 I桁(鋼床版)橋、逆 T式橋台2基、壁式橋脚(RC)6基	43.88728,142.66088	Ⅱ	対策内容				定期点検3-C			定期点検4-C					
維持管理区分:A		径間数 7																					
石垣橋 0031	その他	中央18線道路 0079	6.35	1973	52	2022	5.6	RC床版橋(その他)、逆T式橋台2基	43.88333,142.65900	Ⅱ	対策内容				定期点検3-C			定期点検4-C					
維持管理区分:C		径間数 1																					
箕橋 0032	1級	愛別豊里線 0080	36.1	1973	52	2020	5.5	単脚H形鋼(合成)橋×2連、逆T式橋 台2基、壁式橋脚(RC)1基	43.90531,142.63742	Ⅱ	対策内容	定期点検3-A	【主桁】塗装塗替え工【橋台】ひび割れ注入工-A2【橋脚】ひび割れ注入工-P1 【支承】再据付工-1基+モルタル打替え工-3基 【伸縮装置】取替え工-全箇所			定期点検4-A							
維持管理区分:B		径間数 2																					
清水橋 0033	2級	中愛別北2号道路 0081	24.8	1986	39	2021	7.5	鋼溶接 I桁(合成)橋、逆T式橋台直接 基礎2基	43.90861,142.64481	Ⅱ	対策内容		定期点検3-B			【主桁】塗装塗替え工【床版】ひび割れ注入工 【伸縮装置】取替え工-全箇所	定期点検4-B						
維持管理区分:B		径間数 1																					
辺恵橋 0034	その他	中愛別北2号道路 0081	11.5	1970	55	2021	5	鋼溶接 H形鋼(非合成)橋、逆T式橋 台2基	43.90292,142.66578	Ⅱ	対策内容		定期点検3-B				定期点検4-B						
維持管理区分:C		径間数 1																					
20線橋 0035	1級	愛山20線道路 0084	9.4	1977	48	2021	7	プレテン床版橋、逆T式橋台2基	43.87144,142.66753	I	対策内容		定期点検3-B				定期点検4-B						
維持管理区分:A		径間数 1																					
21線橋 0036	その他	愛山21線道路 0085	9.5	1976	49	2021	5	プレテン床版橋、逆T式橋台2基	43.87372,142.67617	Ⅱ	対策内容		定期点検3-B				定期点検4-B				【舗装・床版】床版防水工+舗装打 【伸縮装置】取替え工-全箇所		
維持管理区分:C		径間数 1																					
24線橋 0038	2級	愛山24線道路 0088	5.3	1977	48	2021	7	プレテン床版橋、逆T式橋台2基	43.85842,142.69033	Ⅱ	対策内容		定期点検3-B				定期点検4-B						
維持管理区分:A		径間数 1																					
愛山南4号橋 0039	1級	愛山南4号道路 0092	9.4	1979	46	2022	7	鋼溶接橋 鋼桁橋(その他)、逆T式 橋台直接基礎2基	43.86931,142.67037	Ⅱ	対策内容			定期点検3-C			定期点検4-C				【主桁】塗装塗替え工 【伸縮装置】取替え工-全箇所		
維持管理区分:A		径間数 1																					
南5号橋 0040	その他	愛山南5号道路 0093	13	1999	26	2023	6.5	PC桁橋(その他)、逆T式橋台杭基礎 2基	43.86161,142.67691	I	対策内容				定期点検3-D			定期点検4-D					
維持管理区分:C		径間数 1																					
愛山南5号の2橋 0041	その他	愛山南5号道路 0093	3	1973	52	2022	5.2	RC溝橋(BOXカルバート)、その他 (橋台)直接基礎2基	43.85964,142.68580	Ⅱ	対策内容			定期点検3-C			定期点検4-C						
維持管理区分:C		径間数 1																					
ヌッパオマ橋 0042	2級	豊伏特産線 0170	3.9	1990	35	2022	6.14	RC溝橋(BOXカルバート)、その他 (橋台)2基	43.92060,142.60795	Ⅱ	対策内容			定期点検3-C			定期点検4-C						
維持管理区分:C		径間数 1																					
大黒橋 0043	その他	徳星開農1号道路 0108	23.6	1970	55	2022	4	鋼溶接 I桁(合成)橋、重力式橋台2基	43.97102,142.63021	I	対策内容			定期点検3-C			定期点検4-C						
維持管理区分:B		径間数 1																					
秋月橋 0044	その他	徳星開農2号道路 0109	15.5	1970	55	2021	4	鋼溶接 I桁(非合成)橋、逆T式橋台2 基	43.98283,142.63939	Ⅱ	対策内容		定期点検3-B				定期点検4-B			【主桁】塗装塗替え工 【伸縮装置】取替え工-全箇所 【地覆・防護橋】部分取換え工			
維持管理区分:B		径間数 1																					
岩音橋 0047	2級	伏古8線沢道路 0118	4.43	1965	60	2023	3.6	RC床版橋(その他)、重力式橋台2基	43.91973,142.59703	I	対策内容				定期点検3-D			定期点検4-D					
維持管理区分:C		径間数 1																					
鹿府橋 0048	1級	本町当麻線道路 0127	5.56	2017	8	2023	5.2	その他(PC橋)、その他(橋台)2基	43.89689,142.56969	I	対策内容				定期点検3-D			定期点検4-D					
維持管理区分:C		径間数																					
恵比寿橋 0051	その他	協和徳星線 0167	20.2	1981	44	2022	5.1	鋼溶接 I桁(合成)橋、逆T式橋台直接 基礎2基	43.95737,142.61977	I	対策内容			定期点検3-C			定期点検4-C						
維持管理区分:B		径間数 1																					
春日橋 0052	その他	協和徳星線 0167	18.5	1981	44	2023	5	鋼溶接 H形鋼(非合成)橋、逆T式橋 台2基	43.96976,142.64886	Ⅱ	対策内容				定期点検3-D			定期点検4-D					
維持管理区分:B		径間数 1																					
喜徳橋 0054	その他	愛山22線道路 0086	3	1983	42	2023	7	RC溝橋(BOXカルバート)、その他 (橋台)2基	43.86404,142.67842	Ⅱ	対策内容				定期点検3-D			定期点検4-D					
維持管理区分:C		径間数 1																					
厚生林道1号橋 0058	その他	厚生林道線 0071	3.6	不明	不明	2020	5.4	RC溝橋(BOXカルバート)、その他 (橋台)直接基礎2基	43.93948,142.57587	I	対策内容	定期点検3-A					定期点検4-A						
維持管理区分:C		径間数 1																					

橋梁長寿命化修繕計画（案）BMSにより自動出力される～10年間の修繕計画（案）（策定後）
 2025年～2034年【愛別町】 策定対象橋梁数～全59橋

【様式1～2】

橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	幅員	種類	所在地 (緯度、経度)	健全 性	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										対象に係る 全体概算事業費	
												2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)		
厚生林道2号橋 0059	その他	厚生林道線 0071	3.6	不明	不明	2020	5	RC溝橋(BOXカルバート)、その他 (橋台)直接基礎2基	43.93970,142.56579	I	対策内容												
維持管理区分:C		径間数 1										定期点検3-A					定期点検4-A						
富泉橋 0060	その他	厚生林道線 0071	12.4	1972	53	2021	4	鋼溶接 H形鋼(非合成)橋、逆T式橋 台2基	43.92875,142.54178	II	対策内容	←-----→ 【主桁】塗装塗替え工【床版】断面修復工 【支承】モルタル打替え工-4基【伸縮装置】取替え工-全箇所						定期点検4-B					
維持管理区分:C		径間数 1										定期点検3-B											
エチラスケップ橋 0061	その他	小春道路 0025	10.5	1993	32	2020	9.3	プレテン中空床版橋、逆T式橋台直 接基礎2基	43.89628,142.57275	I	対策内容								定期点検4-A				
維持管理区分:C		径間数 1										定期点検3-A											
愛当橋 0062	2級	愛別6線道路 0064	10.54	1993	32	2023	7.6	プレテン中空床版橋、重力式橋台2基	43.88922,142.58759	I	対策内容					定期点検3-D					定期点検4-D		
維持管理区分:C		径間数 1																					
愛石橋 0063	その他	愛山南4号道路 0092	9.42	1978	47	2023	7	RC床版橋(その他)、逆T式橋台杭基 礎2基	43.87035,142.66653	I	対策内容										定期点検4-D		
維持管理区分:C		径間数 1																					
下伏古橋 0064	その他	本町厚伏線 0154	3	1971	54	2020	11.5	RC溝橋(BOXカルバート)、その他 (橋台)直接基礎2基	43.93189,142.58058	II	対策内容									定期点検4-A			
維持管理区分:C		径間数 1											定期点検3-A										
厚伏橋 0065	その他	本町厚伏線 0154	73.6	1973	52	2023	8.75	単純鋼溶接 I桁(不明)橋、逆T式橋台 2基、壁式橋脚(RC)2基	43.92011,142.57373	II	対策内容										定期点検4-D		
維持管理区分:A		径間数 3																					
中島橋 0066	その他	本町厚伏線 0154	83.5	1969	56	2021	7	単純鋼溶接 I桁(合成)橋×3連、逆T 式橋台2基、T型橋脚柱小判型(RC) 2基	43.91197,142.57281	I	対策内容			定期点検3-B					定期点検4-B				
維持管理区分:B		径間数 3																					
湧水の沢橋 0067	その他	美志内道路 0034	11.5	1993	32	2020	8.8	プレテン中空床版橋、重力式橋台2基	43.94292,142.59133	I	対策内容									定期点検4-A			
維持管理区分:C		径間数 1											定期点検3-A										
斉藤橋 0068	その他	美志内道路 0034	11.5	1991	34	2020	8.8	プレテン中空床版橋、重力式橋台2基	43.93769,142.58217	I	対策内容									定期点検4-A			
維持管理区分:C		径間数 1											定期点検3-A										
伏古9線橋 0069	その他	伏古9線道路 0030	9.44	1974	51	2023	5.5	プレテン床版橋、逆T式橋台2基	43.93411,142.58682	I	対策内容										定期点検4-D		
維持管理区分:C		径間数 1																					
伏古1号道路1号橋 0071	その他	伏古301号道路 1301	12.5	不明	不明	2015	3.5	プレテン床版橋	43.92365,142.57877	III	対策内容											←-----→ 【舗装・床版】床版防水工+舗装打換え工 【主桁】ひび割れ注入工 【伸縮装置】取替え工-全箇所	
維持管理区分:C		径間数 1											定期点検3-A						定期点検4-A				
愛別第2線林道1号橋 0073	その他	愛別第2線林道 0181	2.4	不明	不明	2020	3.5	RC溝橋(BOXカルバート)、その他 (橋台)直接基礎2基	43.88784,142.62266	I	対策内容											定期点検4-A	
維持管理区分:C		径間数 1											定期点検3-A										
今後の修繕・架替え事業費(億円)													0.620	1.505	0.550	0.545	0.690	0.585	0.525	0.495	0.760	0.380	6.655
● 年度別修繕対象橋梁数(工事)													1	2	1	2	1	1	1	1	2	2	14